

## Zakres prac remontu łaźni i toalet w budynku 1.3.1

Pomieszczenie łaźni męskiej wraz z toaletą, I piętro

- Rozbiórka kafelek ściennych – 84,6 m<sup>2</sup>,
- Rozbiórka kafelek podłogowych – 35.0 m<sup>2</sup>,
- Wyburzenie brodzików i ścianek – 5 kpl,
- Wykucie drzwi – 2 szt.,
- Położenie izolacji podłogowej przy prysznicach – 35.0 m<sup>2</sup>,
- Wylanie posadzki samopoziomującej - 35.0 m<sup>2</sup>,
- Zabudowa rur płytą gipsową - ,
- Położenie płytek ściennych -84,6 m<sup>2</sup> ,
- Położenie płytek podłogowych - 35.0 m<sup>2</sup>,
- Wykonanie gładzi – 70.7 m<sup>2</sup>,
- Montaż nowych drzwi – 2 szt.,
- Gruntowanie i malowanie ścian - 70.7 m<sup>2</sup>,
- Prace dodatkowe i wykończeniowe (gruntowanie ścian i posadzki środkiem antygrzybicznym, bruzdowanie ścian pod elektrykę i hydraulikę, malowanie elementów metalowych farbą olejną, silikonowanie, fugownie, montaż wentylacji wywiewnej na odciągach).

Pomieszczenie toalety męskiej i damskiej obok Biura RT, parter

- Rozbiórka kafelek ściennych – 43.4 m<sup>2</sup>,
- Rozbiórka kafelek podłogowych - 15.4 m<sup>2</sup>,
- Wyburzenie ścianek – 1 kpl,
- Demontaż sufitów -15.4 m<sup>2</sup> ,
- Wykucie drzwi – 3 szt.,
- Wylanie posadzki samopoziomującej -15.4 m<sup>2</sup> ,
- Zabudowa rur płytą gipsową - ,
- Położenie płytek ściennych -43.4 m<sup>2</sup> ,
- Położenie płytek podłogowych - 15.4 m<sup>2</sup>,
- Wykonanie gładzi -21,7 m<sup>2</sup> ,
- Wykonanie sufitów podwieszanych - 15.4 m<sup>2</sup>,
- Montaż nowych drzwi – 3 szt.,
- Gruntowanie i malowanie ścian – 21,7 m<sup>2</sup>,
- Prace wykończeniowe (gruntowanie ścian i posadzki środkiem antygrzybicznym, bruzdowanie ścian pod elektrykę i hydraulikę, malowanie elementów metalowych farbą olejną, silikonowanie, fugownie, montaż wentylacji wywiewnej na odciągach).

Usunięcie gruzu do kontenera i wywóz odpadów

Kierownik Biura  
Zarządzania Infrastrukturą

Robert Halek